# 확정 요구 22실 49인과 설계 방향

1인실 7실 + 2인실 7실 + 3인실 4실 + 4인실 4실 = 22실 49명. 각 침실에는 전용 화장실 1개씩, 총 22개를 둡니다. 조리실은 사용자가 지정한 15평을 별도 할당하고 남녀 목욕실과 직원 지원공간을 구분합니다.

| 유형 | 실 수 | 정원 | 침실 법정 최소 m2/실 | 침실 설계 목표 m2/실 | 개별 WC 예산 m2/실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인실 | 7 | 7 | 6.6 | 12 | 5.5 |
| 2인실 | 7 | 14 | 13.2 | 20 | 5.5 |
| 3인실 | 4 | 12 | 19.8 | 28 | 5.5 |
| 4인실 | 4 | 16 | 26.4 | 36 | 5.5 |
| 합계 | 22실 | 49명 | 323.4 전체 | 480 전체 | 121 전체 |

법정 기준과 제안 수치를 구분합니다. 일반형 침실 최소는 1인당 6.6제곱미터, 합숙 1실 정원은 4명 이하입니다. 본안의 12·20·28·36제곱미터와 화장실 5.5제곱미터는 설계 목표이며 법정 일률 최소가 아닙니다. 화장실·벽체 면적을 침실 면적 충족에 기대지 않는 보수적 산정을 적용합니다. [1]

1인실 중 2실을 특별침실 용도로 배정 검토합니다. 총 49명에 포함하며 추가 정원을 만들지 않습니다. 남녀별 다인실 배정은 실제 입소 구성과 운영방침에 따라 결정합니다.

# 면적 예산 1 침실과 필수 생활공간

| 공간 | 목표 m2 | 산정과 기능 |
|---|---|---|
| 생활침실 순면적 | 480.00 | 사용자 확정 22실 / 아래 침실표의 설계 목표 |
| 침실별 개별 화장실 | 121.00 | 22개 × 5.5 / 변기·세면 / 샤워는 공용 목욕실 |
| 조리실 | 49.59 | 15평 / 사용자 지정 / 식당 별도 |
| 식당·공동 거실 | 50.00 | 교대 식사·교류 / 49명 동시식사 면적 확정 아님 |
| 프로그램실 | 40.00 | 인지·여가 활동 / 식당과 독립 |
| 물리·작업치료실 | 25.00 | 기능 유지 활동 / 인력·장비 연계 |
| 의료·간호사실 | 18.00 | 의약품 보관·건강관리 / 복도 관찰 거점 |
| 요양보호사실 | 18.00 | 인계·기록·업무 / 휴게실 별도 |
| 사무·사회복지사 상담실 | 20.00 | 사무실 기능 포함 / 상담 프라이버시 확보 |
| 자원봉사자실 | 10.00 | 30인 이상 시설 필요실 반영 |
| 남자 목욕·탈의 | 18.00 | 18 중 탈의 4 포함 / 2인 보조 동선 검토 |
| 여자 목욕·탈의 | 18.00 | 18 중 탈의 4 포함 / 잠금·비상해제 |

개별 WC는 변기·세면대·손잡이·호출 및 돌봄 보조 접근을 검토합니다. 침실별 샤워실을 확정한 요구는 아니며 공용 남녀 목욕시설은 별도로 둡니다. 22개 WC를 만들려면 급배수 경사·배관 샤프트·하부층 간섭·방수와 환기를 함께 설계해야 합니다.

# 면적 예산 2 직원 위생 피난과 잔여 면적

| 공간 | 목표 m2 | 산정과 기능 |
| --- | --- | --- |
| 식품 저장 | 8.00 | 조리실 밖 보조 저장 / 온도·반입 동선 |
| 청결 린넨실 | 10.00 | 위생물품 보관 |
| 오염물·청소실 | 8.00 | 청결 동선과 분리 / 환기 |
| 세탁·건조실 | 12.00 | 자체 세탁 기준 예산 / 전량 위탁 시 별도 검토 |
| 직원 휴게실 | 16.00 | 업무실과 구분 / 사회복지사·요양보호사 등 |
| 직원 탈의·사물함 | 16.00 | 남녀 이용 구분 설계 / 휴게실과 별도 |
| 방문객·직원 공용 화장실 | 12.00 | 접근 가능한 공용 화장실 검토 |
| 청결 처치·생활지원 | 8.00 | 생활지원 물품·세척 기능 |
| 대피시설 검토 예비 | 30.00 | 법정 필요면적 아님 / 전문 계산에 따라 증감 |
| 이동·피난 동선 예비 | 180.00 | 중앙·생활복도 / 실제 폭·길이 미산정 |
| 벽·기둥·설비 등 예비 | 100.00 | 샤프트·구획 포함 / 실제 공용부 중복 제외 |
| 전체 설계 예산 | 1267.59 | 약 383.45평 / 인허가 인정 면적 산정과 별도 |

기존 표기 400평을 1,322.31제곱미터로 환산하면 단순 차이는 약 54.72제곱미터입니다. 이는 실제 사용 가능한 여유 면적을 뜻하지 않습니다. 공용 계단·승강기·피난시설·구조·벽체 등 실제 면적이 예산을 초과하거나 인정 면적이 부족하면 방 크기·공용실 배분을 재조정해야 합니다.

대피시설 30제곱미터와 복도 180제곱미터는 검토용 예비 예산일 뿐 법정 기준이나 충분성 판정이 아닙니다. 요양원 인정 연면적은 49 × 23.6 = 1,156.4제곱미터 이상을 별도로 입증합니다. [1]

# 좌우 생활구역과 중앙 지원구역

좌측 11실 24명은 301~304호 1인실 4개, 308~310호 2인실 3개, 315~316호 3인실 2개, 319~320호 4인실 2개입니다. 우측 11실 25명은 305~307호 1인실 3개, 311~314호 2인실 4개, 317~318호 3인실 2개, 321~322호 4인실 2개입니다.

창이 있는 외곽을 생활침실에 우선 배정하고, 실내측에 화장실과 배관을 묶는 방향을 검토합니다. 중앙은 공동 거실·식당, 간호·요양보호사·사회복지사 업무, 프로그램·물리작업 활동과 생활지원 구역으로 나눕니다. 직원 휴게실·탈의실은 입소자 공용 거실 및 업무실과 별도입니다.

| 동선 | 설계 기준 |
|---|---|
| 입소자·가족 | 출입관리 → 상담·중앙 거실 → 생활침실. 방문객이 타 입소자 침실을 통과하지 않도록 함 |
| 식재료·급식 | 반입 → 저장·전처리 → 조리 15평 → 배식 → 식당. 잔반·식기 회수는 청결 배식과 분리 |
| 목욕·생활지원 | 침실 → 남녀 목욕·탈의. 목욕 보조 인력과 휠체어 접근, 대기 프라이버시 확보 |
| 직원 | 출근 → 직원 탈의·사물함 → 업무거점 → 휴게실. 입소자 생활구역과 구분 |
| 세탁·오염 | 오염 린넨 회수 → 오염실·세탁 → 건조·청결 린넨. 식재료 반입과 교차 최소화 |

22개 침실의 창면적과 외벽 길이가 배치의 가장 큰 제한입니다. 내부 무창 침실을 만들거나 식당의 창을 침실 채광으로 계산하지 않습니다. 기존 AI 조감도는 이 22실 구성과 전용 화장실을 검증한 이미지가 아닙니다.

# 침실 모듈과 직원 목욕 조리 설계 요구

| 분야 | 구체적 요구 |
| --- | --- |
| 침실 | 침대 1~4개·개인 수납·호출·야간등·프라이버시, 보조 돌봄과 침상 반출 경로. 창 면적 목표는 침실 면적의 1/7 이상을 검토: 12→1.72, 20→2.86, 28→4.00, 36→5.15제곱미터. [1] |
| 개별 화장실 | 22개 전부 휠체어 진입·변기 옆 돌봄 공간·문 개폐·손잡이·비상호출 검토. 5.5제곱미터라는 면적만으로 접근성 충족을 판단하지 않음. 문이 침상 이동을 막지 않도록 계획 |
| 남녀 목욕시설 | 각 18제곱미터 목표에는 탈의 4 포함. 미끄럼 방지·급배수·환기·온도조절·보조봉, 이동식 목욕장비·2인 보조·비상해제 검토 |
| 조리실 15평 | 49.59제곱미터는 조리실에 할당하고 식당·별도 식품 저장은 중복 산정하지 않음. 냉장·냉동·세척·조리·배식과 배기·방화 계획 검토 |
| 직원 지원 | 요양보호사실 18, 의료·간호사실 18, 사무·상담실 20, 휴게실 16, 탈의·사물함 16제곱미터를 각각 예산화. 탈의의 남녀 분리와 잠금 보관·환기 계획 |
| 필수 별도실 | 자원봉사자실, 프로그램실, 물리·작업치료실을 누락하지 않음. 세탁·건조실은 전량 위탁 예외를 임의로 적용하지 않고 기본 예산 유지 |

# 실측 설계로 넘기기 위한 확인표와 근거

| 확인할 자료 | 통과 조건 |
| --- | --- |
| 실측·건축물대장 | 기둥·창·벽·층고·하중·샤프트·급배수·기존 화장실 위치 확정. 인정 연면적과 실제 면적 대조 |
| 소방·피난 | 3층 거실 면적에 따른 직통계단 2개소 기준, 보행거리와 분산 배치, 방화구획, 별도 대피시설 적용 확인. [2][3] |
| 침실·창 면적표 | 22실 각각 정원·침실면적·WC면적·창면적·외기 개폐 가능 여부·침상 반출 경로를 표로 검증 |
| 설치자·운영 | 소유권·담보·사용권 예외 여부, 설치신고·장기요양기관 지정, 직원·급식·세탁 운영계획 확인 |
| 설비와 예산 | 22개 WC 배관·환기·방수·온수, 남녀 목욕실, 조리실 배기·전력과 기존 설비 용량에 근거한 공종별 견적 |

공간의 위치·크기·창·피난 가능성까지 확인한 허가용 평면도를 확정하려면 원도면과 실측이 필요합니다. 본안은 승인된 정원·실 수를 정확히 반영한 면적 프로그램 및 공간 구획 지침입니다. 임의의 외곽 치수나 계단 위치를 사실처럼 제시하지 않습니다.

[1] 노인복지법 시행규칙 제22조 및 별표 4 시설·직원배치 기준
https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?bylClsCd=110201&flSeq=149738323
[2] 건축법 시행령 제34조 직통계단
https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=900087934
[3] 건축법 시행령 제46조 방화구획 및 피난층 외 요양시설 대피시설
https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1001005885

# 더 아리랑 3층 22실 49인 생활공간 구획안

실 수·정원은 확정 요구 / 벽·창·출입구·기둥 좌표와 축척은 미확정 / 시공·인허가 도면 아님

## 좌측 생활구역 11실 · 24명

- 301호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 302호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 303호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 304호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 308호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 309호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 310호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 315호 3인실 — 침실 목표 28 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 316호 3인실 — 침실 목표 28 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 319호 4인실 — 침실 목표 36 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 320호 4인실 — 침실 목표 36 m2 — 개별 WC 5.5 m2

### 중앙 공동 거실·식당

식당·거실 50 m2 / 조리실 49.59 m2 별도

개인 생활과 식사·교류를 연결 / 동시 급식인원 검토

중앙 동선 폭 목표 2.4m / 법정·실측 검토 전

### 조리실 15평

49.59 m2 / 반입·배식

### 프로그램실

40 m2 / 별도 활동실

### 물리·작업치료실

25 m2 / 기능 유지

### 의료·간호사실

18 m2 / 약품·기록

### 요양보호사실

18 m2 / 인계·업무

### 사무·상담실

20 m2 / 사회복지사

### 남 목욕·탈의

18 m2 / 보조 목욕

### 여 목욕·탈의

18 m2 / 보조 목욕

### 자원봉사자실

10 m2 / 별도 구획

### 직원 휴게실

16 m2 / 업무실과 분리

### 직원 탈의·사물함

16 m2 / 이용 분리

### 생활·위생 지원

세탁·청결·오염 분리

### 피난·대피 연결 검토 영역

계단 2개소·대피시설 위치는 원도면 및 현장 확인 후 결정

## 우측 생활구역 11실 · 25명

- 305호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 306호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 307호 1인실 — 침실 목표 12 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 311호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 312호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 313호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 314호 2인실 — 침실 목표 20 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 317호 3인실 — 침실 목표 28 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 318호 3인실 — 침실 목표 28 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 321호 4인실 — 침실 목표 36 m2 — 개별 WC 5.5 m2
- 322호 4인실 — 침실 목표 36 m2 — 개별 WC 5.5 m2

## 침실 22실 모두 외기와 접한 개폐 창 검토 / 다인실 남녀 구분 / 1인실 중 특별침실 2실 배정 검토

모든 WC 면적은 침실 목표·법정 침실 면적과 분리 / 5.5 m2는 설계 예산이며 접근성 충족 판정이 아님

예산 면적 1,267.59 m2 / 기존 표기 400평 약 1,322.31 m2는 실측 및 인정 면적 확인 전

중앙 복도 2.4m·생활 복도 1.8m는 설계 목표 / 실제 피난·편의시설 기준과 침상 회전 검증 필요

공간 관계를 구분한 설계 브리프입니다. 이 도형의 폭·길이를 실제 실 치수로 사용하지 마십시오.